
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali ćwiczeń i kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej
ADRES INWESTYCJI : ul. Klasztorna 1: 47-420 Kuźnia Raciborska
INWESTOR : Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej
ADRES INWESTORA : ul. Klasztorna 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
BRANŻA : Instalacyjna
DATA OPRACOWANIA : 2019-11-06

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-11-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty instalacyjne					
1	Kalkulacja własna	Odłączenie instalacji elektrycznej od pompy obiegowej.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kalkulacja własna	Spuszczenie wody z instalacji c.o.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 7-07 0101-01 z.o.3.12.	Pompy obiegowe c.o. z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach (demontaż)	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0512-04	Demontaż zaworu mieszającego o śr. 32 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 7-07 0101-01	Montaż pompy obiegowej typu UPE32-120 Qmax-5 m3/h łączonej na kołnierz.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0411-04	Zawór mieszający z siłownikiem typu AMB 162 o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja własna	Uzupełnienie instalacji c.o. wodą oraz uruchomienie instalacji.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-20 0314-02	Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 25-32 mm dla ciśnień 4 MPa	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	Kalkulacja własna	Przeróbki instalacji c.o., dopasowanie do nowej pompy i zaworu mieszającego.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja własna	Regulacja i uruchomienie instalacji c.o. po wykonanych przeróbkach.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000