

Przedmiar robót

Remont dachu na budynku szkoły

Data: 2014-10-09

Budowa: O rodek Szkoolno-Wychowawczy w Jaworzu

Obiekt: Szkoła

Zamawiaj cy: O rodek Szkoolno-Wychowawczy Jaworze ul . Pałacowa 2

Jednostka opracowuj ca kosztorys: Sieci4you Marcin Waclawik

Kosztorys opracowali:

Marian Stysiał,

Sprawdzaj cy:

Zamawiaj cy:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
1 Element			
1 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	394,72		m2
2 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nast pna	394,72	9	m2
3 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubo ci 25`mm przyj to 35%	138,15		m2
4 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie 10 x 20cm	36,00		m
5 KNR 401/412/4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty 16x16cm	8,00		m
6 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadaj cej si do u ytku	39,00		m2
7 KNR 401/535/9 Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego u ytku	39,00		m2
8 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku	17,80		m2
9 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	35,96		m3
10 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy nast pny 1`km	35,96	11	m3
11 Kalkulacja własna Opłata za utylizacj gruzu	35,96		m3
12 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubo ci 32`mm, nabicie desek 2-stronnie	27,00		m
13 KNR 202/407/1 Podwaliny o długo ci ponad 2`m, przekrój poprzeczny drewna do 180`cm2 12X10 cm dł 30 mb.	0,36		m3
14 KNR 202/407/4 Słupy o długo ci do 2`m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180`cm2 12x12 cm 30 szt. dł 1,0m	0,43		m3
15 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów pap termozgrzewaln 2-warstwowe - papa podkładowa mocowana mechanicznie do deskowania. Papy o parametrach nie gorszych ni papa podkładowa -VEDATECT PYE PV 200 S5T, papa wierzchniego krycia VADATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5	394,72		m2
16 KNNR 3/503/4 (2) Naprawa pokry dachowych pap termozgrzewaln , obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podło u betonowym - papa jak wy ej	78,92		m2
17 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko w rozwini ciu ponad 25`cm -blacha z odzysku	39,00		m2
18 KNNR 2/504/2 (2) Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25`cm, ocynkowana 0,55`mm	17,80		m2
19 KNRW 202/1016/7 Okna i włazy dachowe fabrycznie wyko czone, wyłaz dachowy	1,00		szt
20 Kalkulacja własna Dostawa i monta kominków wentylacyjnych	12,00		kpl