

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane i malarskie w obiektach WOŁO i ZOL
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce
INWESTOR : WOŁO i ZOL w Gorzycach
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce
BRANŻA : ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAMECZEK			
1.1		Pomieszczenie psychologów poz. 1			
1	KNR 4-01 d.1.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 4,17*3,80+(4,17*2+3,80*2)*3,97-1,80-1,32*2,74	m ² m ²	73,711	
				RAZEM	73,711
2	KNR-W 4-01 d.1.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia - przyjęto 20% powierzchni 73,711*0,2	m ² m ²	14,742	
				RAZEM	14,742
3	KNR 4-01 d.1.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,17*3,80	m ² m ²	15,846	
				RAZEM	15,846
4	KNR 4-01 d.1.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji wykładziny 15,846*0,015	m ³ m ³	0,238	
				RAZEM	0,238
5	KNR 4-01 d.1.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,238	m ³ m ³	0,238	
				RAZEM	0,238
6	KNR-W 4-01 d.1.1 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - przyjęto 20% powierzchni 73,711*0,2	m ² m ²	14,742	
				RAZEM	14,742
7	NNRNKB d.1.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome 73,711	m ² m ²	73,711	
				RAZEM	73,711
8	KNR 2-02 d.1.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. 73,711	m ² m ²	73,711	
				RAZEM	73,711
9	KNR-W 4-02 d.1.1 0220-02 analogia	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa - demontaż i ponowny montaż 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 0-12II d.1.1 0830-01	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,40*1,20	m ² m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
11	KNR 0-12II d.1.1 0830-07	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej 1,40*1,20	m ² m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
12	NNRNKB d.1.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 15,846	m ² m ²	15,846	
				RAZEM	15,846
13	NNRNKB d.1.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome 73,711	m ² m ²	73,711	
				RAZEM	73,711
14	KNR 4-01 d.1.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,846	m ² m ²	15,846	
				RAZEM	15,846
15	KNR 4-01 d.1.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 73,711-15,846-30,080	m ² m ²	27,785	
				RAZEM	27,785
16	KNR-W 4-01 d.1.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat (4,17*2+3,80*2)*2,0-1,80	m ² m ²	30,080	
				RAZEM	30,080
17	KNR-W 4-01 d.1.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 2,20*2	m m	4,400	
				RAZEM	4,400
18	KNR-W 4-01 d.1.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1,20*0,60+1,50*0,60	m ² m ²	1,620	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1.1 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,- dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 1,80*2	m ² m ²	RAZEM 3,600	1,620 3,600
20	KNR-W 4-01 d.1.1 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic (2,0*2+0,90)	m m	RAZEM 4,900	4,900 4,900
21	KNR-W 2-02 d.1.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 15,846	m ² m ²	RAZEM 15,846	15,846 15,846
22	KNR-W 2-02 d.1.1 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 4,17*2+2*3,80-0,90	m m	RAZEM 15,040	15,040 15,040
23	KNR-W 4-01 d.1.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 15,846	m ² m ²	RAZEM 15,846	15,846 15,846
24	KNR 4-01 d.1.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,0	m ² m ²	RAZEM 6,000	6,000 6,000
25	KNR 4-01 d.1.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji wykładziny 6*0,015	m ³ m ³	RAZEM 0,090	0,090 0,090
26	KNR 4-01 d.1.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,09	m ³ m ³	RAZEM 0,090	0,090 0,090
27	NNRNKB d.1.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 6	m ² m ²	RAZEM 6,000	6,000 6,000
28	KNR-W 2-02 d.1.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 6	m ² m ²	RAZEM 6,000	6,000 6,000
29	KNR 4-03 d.1.1 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 6,0	m m	RAZEM 6,000	6,000 6,000
30	KNR 4-03 d.1.1 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wyloto- wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
31	KNR 4-03 d.1.1 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
32	KNR-W 4-03 d.1.1 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 6	m m	RAZEM 6,000	6,000 6,000
33	KNR 5-08 d.1.1 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 6	m m	RAZEM 6,000	6,000 6,000
34	KNR-W 4-03 d.1.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 6	m m	RAZEM 6,000	6,000 6,000
35	KNR 5-08 d.1.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
36	KNR 5-08 d.1.1 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) - opra- wy typu np. FAREL typu ORN FTCS 74 2xTL (rastry na zawiesiach) 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000 2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 5-08 d.1.1 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych	szt.	RAZEM	2,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR-W 4-01 d.1.1 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2		PAWILON A			
2.1		Pomieszczenie - łazienka seg. 1 poz. 14			
39	KNR 4-01 d.2.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3,88*2,81	m ²	10,903	
				RAZEM	10,903
40	KNR-W 4-01 d.2.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm podłogach	m ²		
		3,88*2,81	m ²	10,903	
				RAZEM	10,903
41	KNR-W 4-02 d.2.1 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm - wpust z kratką z blachy nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR-W 4-01 d.2.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej w jednym miejscu z zatarciem na gładko z wyrobieniem spadku	m ²		
		3,88*2,81	m ²	10,903	
				RAZEM	10,903
43	KNR 0-39 d.2.1 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²		
		10,903+12,48*0,25	m ²	14,023	
				RAZEM	14,023
44	KNR 0-39 d.2.1 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 0-39 d.2.1 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ²		
		12,48*0,25	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
46	KNR 0-29 d.2.1 0639-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		3,88*2+2,81*2-0,9	m	12,480	
				RAZEM	12,480
47	KNR 4-01 d.2.1 0819-02	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - 1 rząd od posadzki	plyt.		
		(3,88*2+2*2,81)/0,2-0,9/0,2	plyt.	62,400	
				RAZEM	62,400
48	KNR 0-12II d.2.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m ²		
		10,903	m ²	10,903	
				RAZEM	10,903
49	KNR-W 4-01 d.2.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10,903+2,52*2,49+2,52*1,35	m ²	20,580	
				RAZEM	20,580
50	KNR 4-01 d.2.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		10,903+2,52*2,49+2,52*1,35+(3,88*2+2,81*2+2,49*2+2,52*2+1,35*2+2,52*2)*0,3	m ²	29,922	
				RAZEM	29,922
51	KNR 4-01 d.2.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		10,903+2,52*2,49+2,52*1,35+(3,88*2+2,81*2+2,49*2+2,52*2+1,35*2+2,52*2)*0,3	m ²	29,922	
				RAZEM	29,922
52	KNR-W 4-01 d.2.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		(1,20*0,60)*2	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
53	KNR-W 4-01 d.2.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
		0,60*2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
54	KNR-W 4-01 d.2.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,903+2,52*2,49+2,52*1,35	m ²	20,580	
				RAZEM	20,580
55 d.2.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		10,903*0,08+3,12*0,03	m ³	0,966	
				RAZEM	0,966
56 d.2.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km wraz z kosztami składowania	m ³		
		0,966	m ³	0,966	
				RAZEM	0,966
57 d.2.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0,966	m ³	0,966	
				RAZEM	0,966
2.2		Pomieszczenie łazienki seg. 2 poz. 14 - parter			
58 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10,903+2,52*2,49+2,52*1,35	m ²	20,580	
				RAZEM	20,580
59 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		10,903+2,52*2,49+2,52*1,35+(3,88*2+2,81*2+2,49*2+2,52*2+1,35*2+2,52*2)*0,3	m ²	29,922	
				RAZEM	29,922
60 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		10,903+2,52*2,49+2,52*1,35+(3,88*2+2,81*2+2,49*2+2,52*2+1,35*2+2,52*2)*0,3	m ²	29,922	
				RAZEM	29,922
61 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		(1,20*0,60)*2	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
62 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
		0,60*2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
63 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		10,903+2,52*2,49+2,52*1,35	m ²	20,580	
				RAZEM	20,580
2.3		Pomieszczenie socjalne seg. 3 poz. 27			
64 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4,06*3,58	m ²	14,535	
				RAZEM	14,535
65 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		4,06*3,58	m ²	14,535	
				RAZEM	14,535
66 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(4,06*2+2*3,58)*1,00	m ²	15,280	
				RAZEM	15,280
67 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		4,06*3,58+(4,06*2+2*3,58)*1,00	m ²	29,815	
				RAZEM	29,815
68 d.2.3	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat	m ²		
		(4,06*2+2*3,58)*2,0-1,71*1,67-1,80	m ²	25,904	
				RAZEM	25,904
69 d.2.3	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		(1,50*0,60)	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
70 d.2.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
		0,60*2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
71 d.2.3	KNR 2-05 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 14,535	m ² m ²	 14,535	
				RAZEM	14,535
2.4		Pomieszczenia szatni , łazienek w piwnicach - poz.28			
73 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 16,48*3,24+3,23*2,18+1,76*0,86+1,76*0,84+1,76*0,96+2,01*3,18+1,88*0,86+1,76*0,84+1,76*0,94	m ² m ²	 76,260	
				RAZEM	76,260
74 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 16,48*3,24+3,23*2,18+1,76*0,86+1,76*0,84+1,76*0,96+2,01*3,18+1,88*0,86+1,76*0,84+1,76*0,94+3,24*1,20*3+(16,48*2+3,24*2)*0,52+(2,18*2+3,23*2+1,76*6+0,86*2+0,84*2+0,96*2+2,01*2+3,18*2+1,88*2+0,85+1,76*4+0,84*2+0,94*2)*0,40	m ² m ²	 129,348	
				RAZEM	129,348
75 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,48*3,24+3,23*2,18+1,76*0,86+1,76*0,84+1,76*0,96+2,01*3,18+1,88*0,86+1,76*0,84+1,76*0,94+3,24*1,20*3	m ² m ²	 87,924	
				RAZEM	87,924
76 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (16,48*2+3,24*2)*0,52+(2,18*2+3,23*2+1,76*6+0,86*2+0,84*2+0,96*2+2,01*2+3,18*2+1,88*2+0,85+1,76*4+0,84*2+0,94*2)*0,40	m ² m ²	 41,425	
				RAZEM	41,425
77 d.2.4	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 8,55	m ² m ²	 8,550	
				RAZEM	8,550
78 d.2.4	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 8,55	m ² m ²	 8,550	
				RAZEM	8,550
79 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. 8,55	m ² m ²	 8,550	
				RAZEM	8,550
80 d.2.4	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat (16,48*2+3,24*2)*2,0	m ² m ²	 78,880	
				RAZEM	78,880
81 d.2.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników (1,50*0,60)*3	m ² m ²	 2,700	
				RAZEM	2,700
82 d.2.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 0,60*2*3+2,51*2	m m	 8,620	
				RAZEM	8,620
83 d.2.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 16,48*3,24+3,23*2,18+1,76*0,86+1,76*0,84+1,76*0,96+2,01*3,18+1,88*0,86+1,76*0,84+1,76*0,94	m ² m ²	 76,260	
				RAZEM	76,260
3		PAWILON B			
3.1		Pomieszczenia palarni seg. 4,5,6 poz. 5			
84 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic 3,0	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
85 d.3.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi stalowych w okleinie drewnopodobnej z samozamykaczem, klamkami z szyldem , wyposażonych w uszczelki. - 3 szt wraz z obróbką ościeży 1,80*3	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
86 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (5,0*2*0,20)*3	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
87 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,0*2*0,20)*3	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
88 d.3.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku starych drzwi i ościeżnic z demontażu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,40*0,035+15*0,12*0,12	m ³	0,405	
				RAZEM	0,405
89	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km wraz z kosztami składowania	m ³		
d.3.1	0108-13	0,405	m ³	0,405	
				RAZEM	0,405
90	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3.1	0108-16	Krotność = 9	m ³	0,405	
		0,405		RAZEM	0,405
				RAZEM	0,405
3.2		Pomieszczenia w.c.pacjentów - 3 kondygnacje - poz. 15			
91	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.3.2	0235-08	3*3-1	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
92	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.3.2	0820-08	(1,23*0,85)*8	m ²	8,364	
				RAZEM	8,364
93		Demontaż stelarzu w.c.	m ²		
d.3.2	kalk. własna	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
94	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.3.2	0212-08	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,000
		1	msc.	8,000	
		8		RAZEM	8,000
95	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.3.2	0116-06	8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
96	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czterpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o z tworzywa	szt.		
d.3.2	0111-06	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
97	KNR-W 4-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.		
d.3.2	0128-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
98	KNR 2-15/	Elementy montażowe - stelarz do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.3.2	GEBERIT		kpl.	8,000	
	0101-01	8		RAZEM	8,000
99	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej -wzmocnienie ścianki przy stelarzu	m ²		
d.3.2	0303-02	(1,23*0,85)*8	m ²	8,364	
				RAZEM	8,364
100	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi - stelarzu systemu do w.c	m ²		
d.3.2	2011-07	(1,23*0,85)*8	m ²	8,364	
				RAZEM	8,364
101	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej	m ²		
d.3.2	0829-07	(1,23*0,85)*8	m ²	8,364	
				RAZEM	8,364
102	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.3.2	GEBERIT		kpl.	8,000	
	0104-01	8		RAZEM	8,000
103	KNR 2-15/	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
d.3.2	GEBERIT		kpl.	8,000	
	0105-01	8		RAZEM	8,000
				RAZEM	8,000
3.3		Pomieszczenie socjalne seg. 6 poz. 25			
104	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3.3	1216-01	3,13*3,37	m ²	10,548	
				RAZEM	10,548

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - 20% powierzchni (3,37*3,13)*20%	m ² m ²	2,110	2,110
				RAZEM	2,110
106 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,110	m ² m ²	2,110	2,110
				RAZEM	2,110
107 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. 2,110	m ² m ²	2,110	2,110
				RAZEM	2,110
108 d.3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 3,37*3,13+(3,37*2+3,13*2)*0,45	m ² m ²	16,398	16,398
				RAZEM	16,398
109 d.3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,37*3,13	m ² m ²	10,548	10,548
				RAZEM	10,548
110 d.3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,37*2+3,13*2)*0,45	m ² m ²	5,850	5,850
				RAZEM	5,850
111 d.3.3	KNR 2-05 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych 3,00	m m	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
112 d.3.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 3,13*3,37	m ² m ²	10,548	10,548
				RAZEM	10,548
3.4		Pomieszczenie szatni pielęgniarek - poz. 26			
113 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7,07*2,77	m ² m ²	19,584	19,584
				RAZEM	19,584
114 d.3.4	kalk. własna	Naprawa i uszczelnienie kanalizacji 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
115 d.3.4	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - 20% powierzchni (7,07*2,77)*20%	m ² m ²	3,917	3,917
				RAZEM	3,917
116 d.3.4	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3,917	m ² m ²	3,917	3,917
				RAZEM	3,917
117 d.3.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. 3,917	m ² m ²	3,917	3,917
				RAZEM	3,917
118 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 7,07*2,77+(7,07*2+2,77*2)*2,72-1,80-(1,50*0,90)*4	m ² m ²	65,914	65,914
				RAZEM	65,914
119 d.3.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7,07*2,77	m ² m ²	19,584	19,584
				RAZEM	19,584
120 d.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (7,07*2+2,77*2)*2,72-1,80-(1,50*0,90)*4	m ² m ²	46,330	46,330
				RAZEM	46,330
121 d.3.4	KNR 2-05 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych 7,0	m m	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
122 d.3.4	KNR-W 4-01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic 2,0*2+0,90	m m	4,900	4,900
				RAZEM	4,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.3.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 7,07*2,77	m ² m ²	 19,584	 19,584
				RAZEM	19,584
124 d.3.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,0	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
125 d.3.4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji wykładziny 2*0,015	m ³ m ³	 0,030	 0,030
				RAZEM	0,030
126 d.3.4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,030	m ³ m ³	 0,030	 0,030
				RAZEM	0,030
127 d.3.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
128 d.3.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
129 d.3.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 6,0	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
4	PAWILON ZLO				
4.1	Pomieszczenie łazienek przy sali gimnastycznej pom. 1.114 , 1.115 , 1.116 - poz. 7				
130 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,87*1,78+1,95*2,17+3,73*2,52+2,98*3,73	m ² m ²	 29,855	 29,855
				RAZEM	29,855
131 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 2,87*1,78+1,95*2,17+3,73*2,52+2,98*3,73+(2,87*2+1,78*2+1,95*2+2,17*2+3,73*2+2,52*2+2,98*2+3,73*2)*0,47	m ² m ²	 50,281	 50,281
				RAZEM	50,281
132 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,87*1,78+1,95*2,17+3,73*2,52+2,98*3,73	m ² m ²	 29,855	 29,855
				RAZEM	29,855
133 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,87*2+1,78*2+1,95*2+2,17*2+3,73*2+2,52*2+2,98*2+3,73*2)*0,47	m ² m ²	 20,426	 20,426
				RAZEM	20,426
134 d.4.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - 20% powierzchni 29,855*0,2	m ² m ²	 5,971	 5,971
				RAZEM	5,971
135 d.4.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5,971	m ² m ²	 5,971	 5,971
				RAZEM	5,971
136 d.4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. 5,971	m ² m ²	 5,971	 5,971
				RAZEM	5,971
137 d.4.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników (1,20*0,60)*3	m ² m ²	 2,160	 2,160
				RAZEM	2,160
138 d.4.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 0,60*6	m m	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
139 d.4.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 2,87*1,78+1,95*2,17+3,73*2,52+2,98*3,73	m ² m ²	 29,855	 29,855
				RAZEM	29,855
4.2	Pomieszczenie fizykoterapii poz. 8				
140 d.4.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,98*2,86	m ² m ²	 11,383	 11,383
				RAZEM	11,383

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.4.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji wykładziny 11,383*0,015	m ³ m ³	0,171	0,171
				RAZEM	0,171
142 d.4.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,171	m ³ m ³	0,171	0,171
				RAZEM	0,171
143 d.4.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3,98*2,86	m ² m ²	11,383	11,383
				RAZEM	11,383
144 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3,98*2,86	m ² m ²	11,383	11,383
				RAZEM	11,383
145 d.4.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 3,98*2+2*2,86-1,0	m m	12,680	12,680
				RAZEM	12,680
5		PAWILON ZLO OPiD			
5.1		Pomieszczenie gabinet przyjęć poz.35			
146 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,71*2,84+2,87*1,29	m ² m ²	14,239	14,239
				RAZEM	14,239
147 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 3,71*2,84+2,87*1,29+(3,71*2+2,84)*2,94+(2,83*2+1,73*2)*0,50-1,80*3	m ² m ²	43,563	43,563
				RAZEM	43,563
148 d.5.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,71*2,84+2,87*1,29	m ² m ²	14,239	14,239
				RAZEM	14,239
149 d.5.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,71*2+2,84)*0,94+(2,83*2+1,73*2)*0,50	m ² m ²	14,204	14,204
				RAZEM	14,204
150 d.5.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat 43,563-14,239-14,204	m ² m ²	15,120	15,120
				RAZEM	15,120
151 d.5.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1,20*0,60	m ² m ²	0,720	0,720
				RAZEM	0,720
152 d.5.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 2,20*2	m m	4,400	4,400
				RAZEM	4,400
153 d.5.1	KNR 2-05 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych 2,84	m m	2,840	2,840
				RAZEM	2,840
154 d.5.1	KNR-W 4-01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic (2,0*2+0,90)*3	m m	14,700	14,700
				RAZEM	14,700
155 d.5.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 3,71*2,84+2,87*1,29	m ² m ²	14,239	14,239
				RAZEM	14,239
5.2		Pomieszczenie socjalne poz.36			
156 d.5.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,81*2,81	m ² m ²	10,706	10,706
				RAZEM	10,706
157 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 3,81*2,81+(2,81*2+3,81*2)*2,95-1,71*0,98-1,80	m ² m ²	46,288	46,288
				RAZEM	46,288
158 d.5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,81*2,81	m ² m ²	10,706	10,706

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159	KNR 4-01 d.5.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46,288-10,706-23,004	m ² m ²	RAZEM 12,578	10,706 12,578
160	KNR-W 4-01 d.5.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat (2,81*2+3,81*2)*2,00-1,71*0,98-1,80	m ² m ²	RAZEM 23,004	23,004
161	KNR-W 4-01 d.5.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1,20*0,60	m ² m ²	RAZEM 0,720	0,720
162	KNR-W 4-01 d.5.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 2,20*2	m m	RAZEM 4,400	4,400
163	KNR 2-05 d.5.2 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych 1,20	m m	RAZEM 1,200	1,200
164	KNR-W 4-01 d.5.2 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic (2,0*2+0,90)	m m	RAZEM 4,900	4,900
165	KNR-W 4-01 d.5.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 3,81*2,81	m ² m ²	RAZEM 10,706	10,706
5.3	Pomieszczenie gabinet psychologa poz.37				
166	KNR-W 4-01 d.5.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,81*2,81	m ² m ²	RAZEM 10,706	10,706
167	KNR 4-01 d.5.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 3,81*2,81+(2,81*2+3,81*2)*2,95-1,70*2,83-1,80-(0,90+0,90)*1,61	m ² m ²	RAZEM 40,255	40,255
168	KNR 4-01 d.5.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,81*2,81	m ² m ²	RAZEM 10,706	10,706
169	KNR 4-01 d.5.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40,255-10,706-16,943	m ² m ²	RAZEM 12,606	12,606
170	KNR-W 4-01 d.5.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat (2,81*2+3,81*2)*2,00-1,71*2,83-1,80-(0,90+0,90)*1,61	m ² m ²	RAZEM 16,943	16,943
171	KNR-W 4-01 d.5.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1,20*0,60	m ² m ²	RAZEM 0,720	0,720
172	KNR-W 4-01 d.5.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 2,20*2	m m	RAZEM 4,400	4,400
173	KNR 2-05 d.5.3 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych 2,84	m m	RAZEM 2,840	2,840
174	KNR-W 4-01 d.5.3 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic (2,0*2+0,90)	m m	RAZEM 4,900	4,900
175	KNR-W 4-01 d.5.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 3,81*2,81	m ² m ²	RAZEM 10,706	10,706
5.4	Pomieszczenia gabinetów terapeutów Pawilon ZLO 2A poz.38				
176	KNR-W 4-01 d.5.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(4,02*2,84)*4+3,85*2,73$	m ²	56,178	
				RAZEM	56,178
177 d.5.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków $(4,02*2,84)*4+3,85*2,73+(4,02*2+2,84*2)*4*3,06-((2,27*1,70)*4+1,80*4)+(3,85*2+2,73*2)*1,06$	m ² m ²	215,424	
				RAZEM	215,424
178 d.5.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(4,02*2,84)*4+3,85*2,73$	m ² m ²	56,178	
				RAZEM	56,178
179 d.5.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 215,424-56,178-68,698	m ² m ²	90,548	
				RAZEM	90,548
180 d.5.4	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat $(4,02*2,84)*4*2,0-(1,70*2,27*4+1,80*4)$	m ² m ²	68,698	
				RAZEM	68,698
181 d.5.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1,20*0,60*4	m ² m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
182 d.5.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 2,20*2*4	m m	17,600	
				RAZEM	17,600
183 d.5.4	KNR 2-05 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych 2,70*4	m m	10,800	
				RAZEM	10,800
184 d.5.4	KNR-W 4-01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic $(2,0*2+0,90)*4$	m m	19,600	
				RAZEM	19,600
185 d.5.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek $(4,02*2,84)*4+3,85*2,73$	m ² m ²	56,178	
				RAZEM	56,178
5.5		Pomieszczenia gabinetów terapeutów Pawilon ZLO 2C poz.39			
186 d.5.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią $(4,00*2,74)*4$	m ² m ²	43,840	
				RAZEM	43,840
187 d.5.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków $(4,00*2,74)*4+(4,0*2+2,74*2)*4*2,90-(2,26*1,70*4+1,80*4)$	m ² m ²	177,640	
				RAZEM	177,640
188 d.5.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(4,00*2,74)*4$	m ² m ²	43,840	
				RAZEM	43,840
189 d.5.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 177,64-43,84-85,272	m ² m ²	48,528	
				RAZEM	48,528
190 d.5.5	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat $(4,0*2+2,74*2)*4*2,00-(2,26*1,70*4+1,80*4)$	m ² m ²	85,272	
				RAZEM	85,272
191 d.5.5	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1,20*0,60*4	m ² m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
192 d.5.5	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 2,20*2*4	m m	17,600	
				RAZEM	17,600
193 d.5.5	KNR 2-05 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych 2,20*4	m m	8,800	
				RAZEM	8,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194	KNR-W 4-01 d.5.5 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic (2,0*2+0,90)*4	m m	 19,600	 19,600
				RAZEM	19,600
195	KNR-W 4-01 d.5.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek (4,00*2,74)*4	m ² m ²	 43,840	 43,840
				RAZEM	43,840
5.6		Pomieszczenie socjalne poz.40			
196	KNR-W 4-01 d.5.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,13*2,78	m ² m ²	 14,261	 14,261
				RAZEM	14,261
197	KNR 4-01 d.5.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 5,13*2,78+(5,13*2+2,78*2)*2,90-2,34*1,71-1,80	m ² m ²	 54,338	 54,338
				RAZEM	54,338
198	KNR 4-01 d.5.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,13*2,78	m ² m ²	 14,261	 14,261
				RAZEM	14,261
199	KNR 4-01 d.5.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54,338-14,261-25,839	m ² m ²	 14,238	 14,238
				RAZEM	14,238
200	KNR-W 4-01 d.5.6 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat (5,13*2+2,78*2)*2,00-2,34*1,71-1,80	m ² m ²	 25,839	 25,839
				RAZEM	25,839
201	KNR-W 4-01 d.5.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1,20*0,60	m ² m ²	 0,720	 0,720
				RAZEM	0,720
202	KNR-W 4-01 d.5.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 2,20*2	m m	 4,400	 4,400
				RAZEM	4,400
203	KNR 2-05 d.5.6 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych 2,30	m m	 2,300	 2,300
				RAZEM	2,300
204	KNR-W 4-01 d.5.6 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic (2,0*2+0,90)	m m	 4,900	 4,900
				RAZEM	4,900
205	KNR-W 4-01 d.5.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 5,13*2,78	m ² m ²	 14,261	 14,261
				RAZEM	14,261
6		KOTŁOWNIA			
6.1		Pomieszczenie socjalne poz. 29			
206	KNR-W 4-01 d.6.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,35*3,36	m ² m ²	 7,896	 7,896
				RAZEM	7,896
207	KNR-W 4-01 d.6.1 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20% powierzchni 37,819*0,2	m ² m ²	 7,564	 7,564
				RAZEM	7,564
208	KNR 4-01 d.6.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 2,35*3,36+(2,35*2+3,36*2)*2,95-1,15*1,71-1,80	m ² m ²	 37,819	 37,819
				RAZEM	37,819
209	KNR 4-01 d.6.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,35*3,36	m ² m ²	 7,896	 7,896
				RAZEM	7,896
210	KNR 4-01 d.6.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37,819-7,896-14,588	m ² m ²	 15,335	 15,335
				RAZEM	15,335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.6.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2,35*2+3,36*2)*1,40-1,40	m ² m ²	 14,588	 14,588
				RAZEM	14,588
212 d.6.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1,20*0,60	m ² m ²	 0,720	 0,720
				RAZEM	0,720
213 d.6.1	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych 1,15*1,71*2	m ² m ²	 3,933	 3,933
				RAZEM	3,933
214 d.6.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 2,20*2	m m	 4,400	 4,400
				RAZEM	4,400
215 d.6.1	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,- dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 1,80*2	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
216 d.6.1	KNR-W 4-01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic (2,0*2+0,90)	m m	 4,900	 4,900
				RAZEM	4,900
217 d.6.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 2,35*3,36	m ² m ²	 7,896	 7,896
				RAZEM	7,896
6.2		Pomieszczenie toalety poz. 30			
218 d.6.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,12*2,16	m ² m ²	 11,059	 11,059
				RAZEM	11,059
219 d.6.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20% powierzchni 60,987*0,2	m ² m ²	 12,197	 12,197
				RAZEM	12,197
220 d.6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 5,12*2,16+(5,12*2+2,16*2)*3,80-1,80*3	m ² m ²	 60,987	 60,987
				RAZEM	60,987
221 d.6.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,12*2,16	m ² m ²	 11,059	 11,059
				RAZEM	11,059
222 d.6.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 60,987-11,059-16,184	m ² m ²	 33,744	 33,744
				RAZEM	33,744
223 d.6.2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (5,12*2+2,16*2)*1,40-1,40*3	m ² m ²	 16,184	 16,184
				RAZEM	16,184
224 d.6.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1,20*0,60	m ² m ²	 0,720	 0,720
				RAZEM	0,720
225 d.6.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 2,20*2	m m	 4,400	 4,400
				RAZEM	4,400
226 d.6.2	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,- dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 1,80*3*2	m ² m ²	 10,800	 10,800
				RAZEM	10,800
227 d.6.2	KNR-W 4-01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic (2,0*2+0,90)*3	m m	 14,700	 14,700
				RAZEM	14,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228 d.6.2	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 5,12*2+2,16*2	m m	14,560	
				RAZEM	14,560
229 d.6.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 5,12*2,16	m ² m ²	11,059	
				RAZEM	11,059
7		PRALNIA			
7.1		Pomieszczenie łazienek pralnia poz. 31			
230 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,66*2,67+2,47*0,84+3,0*2,68+0,84*2,52	m ² m ²	19,334	
				RAZEM	19,334
231 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 2,66*2,67+2,47*0,84+3,0*2,68+0,84*2,52+(2,67+2,66+0,84+2,47+3,0+2,68+2,52+0,84+0,84+2,52)*2,97-1,80*3-0,89*1,44*4	m ² m ²	71,296	
				RAZEM	71,296
232 d.7.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,66*2,67+2,47*0,84+3,0*2,68+0,84*2,52	m ² m ²	19,334	
				RAZEM	19,334
233 d.7.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 71,296-19,334-37,88	m ² m ²	14,082	
				RAZEM	14,082
234 d.7.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - farba półmat (2,67+2,66+0,84+2,47+3,0+2,68+2,52+0,84+0,84+2,52)*2,00-1,40*3	m ² m ²	37,880	
				RAZEM	37,880
235 d.7.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - 20% powierzchni 71,296*0,2	m ² m ²	14,259	
				RAZEM	14,259
236 d.7.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 14,259	m ² m ²	14,259	
				RAZEM	14,259
237 d.7.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. 14,259	m ² m ²	14,259	
				RAZEM	14,259
238 d.7.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników (1,20*0,60)*2	m ² m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
239 d.7.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. 0,60*8	m m	4,800	
				RAZEM	4,800
240 d.7.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 2,66*2,67+2,47*0,84+3,0*2,68+0,84*2,52	m ² m ²	19,334	
				RAZEM	19,334
7.2		Pomieszczenie prasowni poz. 32			
241 d.7.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,77*5,90	m ² m ²	34,043	
				RAZEM	34,043
242 d.7.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji wykładziny 34,043*0,015	m ³ m ³	0,511	
				RAZEM	0,511
243 d.7.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,511	m ³ m ³	0,511	
				RAZEM	0,511
244 d.7.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 5,77*5,90	m ² m ²	34,043	
				RAZEM	34,043
245 d.7.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 5,77*5,90	m ² m ²	34,043	
				RAZEM	34,043

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.7.2	1124-06	5,77*2+2*5,90-0,90	m	22,440	
				RAZEM	22,440